



ประกาศเทศบาลตำบลแม่อากา

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (WWW.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลแม่อากาจึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่อากา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายภูวเดช เงินเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่อากา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่กา / เทศบาลตำบลแม่กา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,742,600.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 06 ส.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 1,475,163.63 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สิริพรรณ ปัญญาสุรจิต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

7.2 อนันตชัย ทาทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนานงาน

7.3 ณหทัย อุบันนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนานงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนุชนาฏ พูแสง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สิริพรรณ ปัญญาสุรจิต

05 สิงหาคม 2568 09:19:18

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกษตรสุข ตำบล แเมกา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา

แบบเลขที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแมกา เทศบาลตำบลแมกา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 1,475,163.63 บาท	1,475,163.63	
สรุป	ราคากลาง	1,475,163.63	
	ราคากลาง (..... ทั้งนี้เส้นสีแดงเพิ่มพื้นที่พื้นที่นี้ร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์		

สิริพรรณ ปัญญาสุจิต

05 สิงหาคม 2568 09:20:06

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนุชนาญี พิแสง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แมกกา	อำเภอ	เมืองพะเยา
แบบเลขที่	1		จังหวัด	พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแมกกา เทศบาลตำบลแมกกา			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

(สิริพรรณ ปัญญาสุรจิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อนันตชัย ทาทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ณัทย์ อุปันนัท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

สิริพรรณ ปัญญาสุรจิต

05 สิงหาคม 2568 09:20:06

(นางสาวณัฐนาฏี พิแสง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แมกกา	อำเภอ	เมืองพะเยา
	จังหวัด	พะเยา		
แบบเลขที่	1			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแมกกา / เทศบาลตำบลแมกกา			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	1,129,182.21	1.3064	1,475,163.63	
รวมค่าก่อสร้าง				1,475,163.63	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,475,163.63 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,475,163.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอนุชนาญ์ ฟู่แสง)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กลุ่มงาน/งาน งานวางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกษตรสุข ตำบล แม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา

แบบเลขที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่กา / เทศบาลตำบลแม่กา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,475,163.63	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,475,163.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,475,163.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวณัฐนาฏ พุแสง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สิริพรรณ ปัญญาสุจิต

05 สิงหาคม 2568 09:19:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเกษตรสุข ตำบล	อำเภอ	เมืองพะเยา
ตำบล	แม่กา	จังหวัด	พะเยา
แบบเลขที่	1		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่กา / เทศบาลตำบลแม่กา		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(สิริพรรณ ปัญญาสุรจิต)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อนันตชัย ทาทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนัญ ฟุ้งแสง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 15				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แมก	บ้านเกษตรสุข	อำเภอ	เมืองพะเยา
				จังหวัด	พะเยา
					แบบเลขที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแมก / เทศบาลตำบลแมก				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					1,056,919.75	
2	ค่าแรงงานและอื่นๆ		รวม					14,788.46	
3	ค่าขนส่ง รถ 10 ล้อ (กทม.-พะเยา)		รวม					57,474.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,129,182.21	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,129,182.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

สิริพรรณ ปัญญาสุจิต

05 สิงหาคม 2568 09:19:37

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนัญ พุแสง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อ HDPE 100 OD.110 mm.PN.8	1,100.000	ม.	162.00	178,200.00	100.00	110,000.00	288,200.00	
	- ท่อ HDPE 100 OD .160 mm.PN.6	657.000	เมตร	277.00	181,989.00	117.00	76,869.00	258,858.00	
	- ท่อ HDPE 80 OD .160 mm.PN.10	9.000	เมตร	525.00	4,725.00	134.00	1,206.00	5,931.00	
	- ท่อ S (ไตดิน) ขนาด 100 มม.	23.000	เมตร	796.00	18,308.00	79.00	1,817.00	20,125.00	
	- ท่อ S (ไตดิน) ขนาด 150 มม.	13.000	เมตร	1,172.00	15,236.00	93.00	1,209.00	16,445.00	
	- ท่อ SP (ปลอก) ขนาด 250 มม.	8.000	เมตร	1,936.00	15,488.00	580.00	4,640.00	20,128.00	
	- ประตุน้ำไตดิน 100 มม.(พร้อมฝาครอบ)	5.000	ชุด	7,100.00	35,500.00	480.00	2,400.00	37,900.00	
	- ประตุน้ำไตดิน 150 มม.(พร้อมฝาครอบ)	3.000	ชุด	10,520.00	31,560.00	720.00	2,160.00	33,720.00	
	- สามทางพงานสามด้าน 100x100x100 มม.(เหล็กหล่อ)	3.000	ตัว	1,880.00	5,640.00	280.00	840.00	6,480.00	
	- สามทางพงานสามด้าน 150x100x150 มม.(เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม)	3.000	ตัว	5,000.00	15,000.00	420.00	1,260.00	16,260.00	

สำเนาถูกต้อง

สิริพรรณ ปัญญาสุรจิต

05 สิงหาคม 2568 09:19:37

(นางสาวชนาภา พุแสง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางหน้างานสามด้าน 150x100x150 mm.(เหล็กหล่อ)	3.000	ตัว	3,090.00	9,270.00	420.00	1,260.00	10,530.00	
	- STUBEND&BACKING RING OD. 110 mm.	13.000	ชุด	580.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
	- STUBEND&BACKING RING OD. 160 mm.	6.000	ชุด	1,440.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	
	- ท่อนสั้นปลายหน้างาน และปลายปากกระชัง 150 mm. (เหล็กหล่อ)	4.000	ตัว	1,800.00	7,200.00	420.00	1,680.00	8,880.00	
	- สกรูยึดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 100 mm.	32.000	ชุด	260.00	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	
	- สกรูยึดหน้างานพร้อมประเก็นยาง 150 mm.	24.000	ชุด	690.00	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00	
	- หน้างานเหนียว ขนาด 100 มม.	10.000	แผ่น	1,136.00	11,360.00	0.00	0.00	11,360.00	
	- หน้างานเหนียว ขนาด 150 มม.	8.000	แผ่น	1,835.00	14,680.00	0.00	0.00	14,680.00	
	- หน้างานตาบอด ขนาด 100 มม.	3.000	แผ่น	392.00	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	
	- หน้างานตาบอด ขนาด 150 มม.	1.000	แผ่น	648.00	648.00	0.00	0.00	648.00	
	- โคง 90 องศา งาน 2 ด้าน 100 mm. (เหล็กหล่อ)	5.000	ตัว	1,250.00	6,250.00	280.00	1,400.00	7,650.00	

สำเนาถูกต้อง

สิริพรรณ ปัญญาสุจิต

05 สิงหาคม 2568 09:19:37

(นางสาวณัฐณิ พุแสง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โค้ง 90 องศา 2 ด้าน 150 มม. (เหล็กหล่อ)	4.000	ตัว	2,170.00	8,680.00	420.00	1,680.00	10,360.00	
	- คับอดัน - บ่อรับ	1.000	จุด	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	
	- หัวดับเพลิง 100 มม.(ครบชุด) รวมค่าแรง	3.000	ชุด	14,800.00	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00	
	- เสานวท่อ	5.000	ต้น	200.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- คอนกรีตยึดประตุน้ำใต้ดิน	8.000	จุด	100.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- คอนกรีตยึดฝาท่อรอบประตุน้ำ	8.000	จุด	70.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- คอนกรีตยึดแทนดับเพลิง	3.000	จุด	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- คอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 100 มม.	3.000	จุด	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- คอนกรีตยึดสามทาง ขนาด 150 มม.	6.000	จุด	120.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- คอนกรีตยึด โค้ง 90 องศา 2 ด้าน 100 มม. (แนวราบ)	5.000	ตัว	60.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- คอนกรีตยึด โค้ง 90 องศา 2 ด้าน 150 มม. (แนวตั้ง)	2.000	ตัว	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	

สัทธิธรรม บัญญาสุจิต

05 สิงหาคม 2568 09:19:37

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนัญ พุแสง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ทรายถมการวางท่อ.	305.000	ลบ.ม.	560.75	171,028.75	0.00	0.00	171,028.75	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	60,849.75	821,498.75	31,543.00	235,421.00	1,056,919.75	
	ค่าแรงงานและอื่นๆ								
	- ค่าเจาะถนน คลส.และถนนลาดยาง	58.000	เมตร	0.00	0.00	20.00	1,160.00	1,160.00	
	- ค่าซ่อมถนน แอสฟัลท์	7.200	ตร.ม.	310.00	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00	
	- ค่าซ่อมทางเท้าคอนกรีต	16.000	ตร.ม.	260.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	
	- ค่าทดสอบท่อ 100 mm.	1,123.000	เมตร	0.00	0.00	3.79	4,256.17	4,256.17	
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ 100 mm.	1,123.000	เมตร	0.00	0.00	0.06	67.38	67.38	
	- ค่าทดสอบท่อ 150 mm.	679.000	เมตร	0.00	0.00	4.15	2,817.85	2,817.85	
	- ค่าคลอรีนล้างท่อ 150 mm.	679.000	เมตร	0.00	0.00	0.14	95.06	95.06	
	รวมค่าค่าแรงงานและอื่นๆ	-	-	570.00	6,392.00	28.14	8,396.46	14,788.46	
สำเนาถูกต้อง									

สิริพรรณ บุญสุรจิต

05 สิงหาคม 2568 09:19:37

(นางสาวบุญชนีย์ พุแสง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ค่าขนส่ง รถ 10 ล้อ (กทม.-พะเยา)								
	- ค่าขนส่ง รถ 10 ล้อ (กทม.-พะเยา)	3.000	เที่ยว	0.00	0.00	19,158.00	57,474.00	57,474.00	
	รวมค่าขนส่ง รถ 10 ล้อ (กทม.-พะเยา)	-	-	0.00	0.00	19,158.00	57,474.00	57,474.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,129,182.21	

สิริพรรณ บุญสุจริต

05 สิงหาคม 2568 09:19:37

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนัญ ฟูแสง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ