



ประกาศเทศบาลตำบลแม่อากา

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (WWW.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ เทศบาลตำบลแม่อากาจึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๐ บ้านแม่อากาท่าข้าม ตำบลแม่อากา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายภูวเดช เงินเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่อากา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่กาท่าข้าม ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม/ชั่วโมง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำ จุดที่ตั้งโครงการ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ พิกัด ๔๗Q E.๕๙๔๓๐๗ N.๒๑๐๑๙๐๕ รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณการของเทศบาลตำบลแม่กา

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๗๙๗,๓๙๖.๙๒ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๖.๑ พร.๔

๖.๒ พร.๕

๖.๓ พร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๗.๑ นายยุทธพงศ์ สิ้นเปียง หัวหน้าฝ่ายแบบแผน

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายจิระศักดิ์ สิงตะนะ นายช่างสำรวจชำนาญงาน

กรรมการ

๗.๓ นายไพรัช พัดคำ นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นางสุรภา สุริยะ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สรุปประมาณการราคากลางการก่อสร้าง
เทศบาลตำบลแม่กา

กลุ่มงาน/งาน

งานวิชาการ

ชื่อโครงการ

ชุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ

จุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตรและมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้วพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำ และขออนุญาตใช้บ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด

จุดที่ตั้งโครงการ

บริเวณที่สาธารณประโยชน์

พิภักดิ์

E=594307 N=2101905

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

4 หน้า

แบบเลขที่

ราคาวัสดุ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ประมาณการ / ออกแบบ*

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแมกมา ที่ 278/2568 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

[illegible]

สูตร 1 การคิดค่า $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$

สูตร 5.1.3 การคิดค่า $K = 0.40 + 0.10 \ln l_o + 0.10 \ln M/M_o + 0.40 P_{vct}/P_{vco}$

คณะกรรมการกำหนดตราศาลกลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่กา ที่ 278/2568 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

(ลงชื่อ)

(นายยุทธพงศ์ สินเบียง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการฯ

(၁၄၅)

(นายจิระศักดิ์ สิงตะบะ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

..กรรมกรฯ

(ลงชื่อ)

(นายไพรัช พัดคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมกรฯ

(นางสาวสุริยา สุริยะ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สรุปประมาณการราคากลางการก่อสร้าง
เทศบาลตำบลแม่กา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รายละเอียดโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตรและมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม/ชั่วโมง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อบาดาล
ขนาด 6 นิ้วพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำ และขออนุญาตใช้บ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด
จุดที่ตั้งโครงการ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ พิกัด E=594307 N=2101905
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า แบบเลขที่
ราคาวัสดุ สำนักขมิ้นเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาและสืบราคาท้องถิ่น และจากการสืบราคาในท้องที่ดำเนินการและใกล้เคียง ประจำเดือน มิถุนายน 2568
ประมาณการ / ออกแบบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่กา ที่ 278/2568 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง จำนวนเงิน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
งานโครงสร้าง					
1	งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	13,856.16	1.3091	18,139.10	
2	งานฐานรากคอนกรีตเสาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	1,487.21	1.3091	1,946.90	
3	งานพื้นคอนกรีตเสาโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	8,395.96	1.3091	10,991.15	
4	งานโครงสร้างรั้วเหล็ก	30,018.28	1.3091	39,296.93	
5	งานระบบท่อประปา	5,020.38	1.3091	6,572.18	
เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F (งานอาคาร)					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 1 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 %				
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			76,946.26	
	ยอดปรับลดคงเหลือเป็นเงินค่าก่อสร้าง			76,946.26	
	ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์)				

สูตร 1 การคิดค่า K = 0.25 + 0.15 I/Io + 0.10 C/Co + 0.40 M/Mo + 0.10 S/So

สูตร 5.1.3 การคิดค่า K = 0.40 + 0.10 I/Io + 0.10 M/Mo + 0.40 Pvc/Pvco

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่กา ที่ 278/2568 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายยุทธพงศ์ ลินเบียง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายจรัสศักดิ์ สิงตะนะ)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายโพธิ์ พัดคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสุภา สุริยะ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	งานสำรวจหาแหล่งน้ำและขออนุญาต								
1.1	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์	1.00	แห่ง	-	-	1,746.28	1,746.28	1,746.28	ตามอัตราค่าธรรมเนียมของ สนบ.ทรัพยากรน้ำบาดาล ฯ
1.2	งานขอใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาล	1.00	บ่อ	-	-	1,010.00	1,010.00	1,010.00	
1.3	งานคำนวณขออนุญาตใช้บ่อน้ำบาดาล (งานข้อ 1.2 - 1.3 ไม่ขออนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา)	1.00	บ่อ	-	-	1,010.00	1,010.00	1,010.00	
	รวม (1)							3,766.28	
2	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล								
2.1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ 200 เมตร ท่อน้ำดินเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 150.1-200 เมตร) ได้รวมค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	งาน	599,654.46	599,654.46	-	-	599,654.46	2,998.27 บาท/เมตร
2.2	งานติดตั้งชุดไฟฟ้าเปิดปากบ่อน้ำบาดาล ชนิดขนาดเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว รวมค่าแรงติดตั้ง	1.00	งาน	2,880.00	2,880.00	-	-	3,061.42	ฝ่ายวิศวกรรมได้คิดเงินค่า ค่าวัสดุและแรงงาน ค่าวัสดุ 2,998.27 บาท
	รวม (2)							602,715.88	
3	งานติดตั้งถังเก็บน้ำ								
	- เครื่องปั๊มไฟฟ้าชนิดแรงดัน 3.00 แรงม้า 220 V. AC / DC แบบ Hybrid C24พร้อมชุดท่อ	1.00	ชุด	30,800.00	30,800.00	-	-	30,800.00	สำนักงบประมาณ ปี 2567
	รวม (3)							30,800.00	
4	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ								
	- มาตรวัดน้ำขนาด 2" ชนิดปากท่อนแบบเหล็ก - สลักชั้น ทนทาน	1.00	ชุด	8,750.00	8,750.00	-	-	8,750.00	สืบราคาจากท้องที่ และ ในเว็บไซต์
	รวม (4)							8,750.00	

(นางสุธรรมา สุริยะ)

ใบประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
เทศบาลตำบลแม่กา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโครงการ

จุดประสงค์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

อ้างอิงราคาวัสดุจาก

กำหนดราคากลางโดย

งานอาคาร

จุดเจาะบ่อบาดหลุมที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จุดเจาะบ่อบาดความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตรและปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ขุดใน 1 วัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำ และขอย่อยน้ำใช้ไปบาดทรายละเอียดตามแบบและของเทศบาลตำบลแม่กา พร้อมติดตั้งบ่อโครงสร้างจำนวน 1 ชุด บริเวณที่สาธารณะประโยชน์

หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

คำนำตั้งขึ้นมาจากสภาตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และสภาการไฟฟ้าในท้องถิ่น และจากการสืบราคาในท้องที่ดำเนินการและใกล้เคียง ประจำเดือน มิถุนายน 2568


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่กา ที่ 278/2568 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

พิกัด E=594307 N=2101905

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
5	งานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	- อุปกรณ์ เปิด - ปิด วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Dir ct Breaker DC)	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	300.00	สิบล้านจากทั้งหมด และ ในบัญชี และที่เคชชีง ไม่เกิน 2 ปี งบประมาณ
		- อุปกรณ์ ปิด - เปิด วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (Dir ct Breaker AC)	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	300.00	
		- อุปกรณ์ป้องกันน้ำผ่น (Surge Protection)	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	
		- อุปกรณ์เลือกการทำงาน (Selector Switch)	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	
		- ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	
		- อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ (Blocking Diode)	1.00	ชุด	700.00	700.00	-	700.00	
		- ชุดสายไฟและอุปกรณ์เสริมประกอบระบบ	1.00	L/S	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	
		- สายเคเบิลเคเบิล ขนาด 6 มม.	50.00	เมตร	95.00	4,750.00	-	4,750.00	
		- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	1.00	L/S	-	3,500.00	-	3,500.00	
		รวม (5)					3,500.00	20,750.00	
6	งานโครงสร้างเหล็กกรงรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	- เหล็กตัววี ขนาด 100x50x20หนา 2.3 มม.	3.00	ท่อน	789.72	2,369.16	341.00	1,023.00	ราคาจากบัญชี จ. พะเยา ประจำเดือน มิ.ย. 68 สิบล้านจากทั้งหมด และ ในบัญชี และ ที่เคชชีง ไม่เกิน 2 ปี งบประมาณ
		- เหล็กตัววี ขนาด 75x45x15 หนา 2.3 มม.	4.00	ท่อน	508.00	2,032.00	273.00	1,092.00	
		- เหล็กตัววี ขนาด 300x300 หนา 8 มม.	6.00	แผ่น	260.00	1,560.00	68.00	408.00	
		- บอลยึดแผงเซลล์ J Bolt 16 มม.ยาว 0.40 ม.	24.00	ตัว	78.00	1,872.00	-	-	
		- สลักยึดรอยเชื่อมและหาโครงสร้าง	4.00	กะป๋อง	375.00	1,500.00	500.00	2,000.00	
	รวม (6)							13,856.16	



(นางสุภา สุริยง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ใบประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
เทศบาลตำบลแม่กา

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ
รายละเอียดโครงการ

งานอาคาร
จุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอมือพะเยา จังหวัดพะเยา
จุดเจาะบ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตรและมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำ
และขออนุญาตให้ใช้บ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด
บริเวณที่สาธารณะประโยชน์
หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอมือพะเยา จังหวัดพะเยา
พื้นที่ 10 ไร่
สำนักงานโครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
วันที่ 26 มิถุนายน 2568
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่กา ที่ 278/2568 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

จุดติดตั้งโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
อ้างอิงราคาวัสดุจาก
กำหนดราคากลางโดย

แบบเสร็จที่
E-594307 N-2101905
วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานฐานรากคอนกรีตเสาโครงสร้างรับแผงหลังหลังอาทิตย์								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ม.	0.50	ลบ.ม.	1,980.00	990.00	419.00	209.50	1,199.50	ราคา พณิธิ์ จ.พะเยา มี.ย.68
	- เหล็กเสริมค่อม								
	- เหล็กเส้นกลม RB 6	0.009	ตัน	23,153.99	208.39	4,400.00	39.60	247.99	ราคา พณิธิ์ จ.พะเยา มี.ย.68
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	39.72	39.72	-	-	39.72	
รวม (7)								1,487.21	
8	งานพื้นคอนกรีตเสาโครงสร้างรับแผงหลังหลังอาทิตย์								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ม.	2.40	ลบ.ม.	1,980.00	4,752.00	419.00	1,005.60	5,757.60	ราคา พณิธิ์ จ.พะเยา มี.ย.68
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 @ 0.20 ม.	0.053	ตัน	23,153.99	1,227.16	4,400.00	233.20	1,460.36	ราคา พณิธิ์ จ.พะเยา มี.ย.68
	- ไม่นับบาทหล่อคอนกรีต	2.000	ตร.ม.	450.00	900.00	139.00	278.00	1,178.00	
รวม (8)								8,395.96	
9	งานโครงสร้างรั้วเหล็ก								
	- แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 1/2 นิ้ว คร่าว่อนเหล็กเส้นสลับสี	33.48	ตร.ม.	641.00	21,460.68	120.00	4,017.60	25,478.28	สีบรจากากท้องที่ และ ในเวปไซด์
	- 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว ทน 2 มม.								
	- ชุดอุปกรณ์บานพับ สายโซ่ บานประตูเหล็ก	1.00	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	และที่เคสซี่จ้าง ไม่เกิน 2 ปี
	- สีกันสนิม	2.00	กระป๋อง	250.00	500.00	-	-	500.00	งบประมาณ และ ส.ร. ปี 68
	- เสาคอนกรีตสี่เหลี่ยม ขนาด 0.10 x 0.10 ม. ยาว 2.00 เมตร	14.00	ต้น	200.00	2,800.00	60.00	840.00	3,640.00	
รวม (9)								30,018.28	

(นางสุรภา สุริยะ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ใบประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง
เทศบาลตำบลเม็กกา

กลุ่มงาน/งาน
ที่โครงการ
รายละเอียดโครงการ

งานอาคาร
ชุดจะมอบอาคารหมู่ที่ 10 บ้านแม่กาฟ้าขึ้น ตำบลเม็กกา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ชุดจะมอบอาคารความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตรและมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ซึ่งมีงบ ขาดแต่มีงบกลางไม่มากตามขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์น้ำ
และท่ออุปกรณ์ท่อประปาตามรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเม็กกา พร้อมทั้งติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด
บริเวณที่ก่อสร้างงบประมาณ
พื้นที่ 10 บ้านแม่กาฟ้าขึ้น ตำบลเม็กกา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
สำหรับจัดซื้อวัสดุจากค่า ส่วนงานไม่คิดค่าแรงช่าง และค่าบริการในท้องถิ่น และจากการที่ราคาในท้องถิ่นมีค่าต่ำกว่าและได้เพียง ประมาณเดือน มิถุนายน 2568
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเม็กกา ที่ 278/2568 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568

จุดประสงค์โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
อ้างอิงราคาวัสดุจาก
กำหนดราคากลางโดย

แบบเลขที่
พิกัด E=94307 N=2101905
กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2568

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
10	งานระบบท่อประปา - ท่อ พี.วี.ซี. 13.5 ขนาด ศก. 2 นิ้ว - น้ำยาประสานท่อ รวม (10)	20.00 2.00	ฟุต กิโลกรัม	237.00 140.19	4,740.00 280.38	-	-	4,740.00 280.38	สิบลวดจากห้องที่ และ ในเว็บไซต์ และที่เครือข่าย ไม่เกิน 2 ปี งบประมาณ
11	อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ - แผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ - เครื่องแปลงไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 KW. รวม (11)	12.00 1.000	แผง เครื่อง	3,100.00 11,600.00	37,200.00 11,600.00	-	-	37,200.00 11,600.00	สิบลวดจากห้องที่ และ ในเว็บไซต์ และที่เครือข่าย ไม่เกิน 2 ปี งบประมาณ
12	งานป้ายโครงการ - ป้ายชั่วคราว (ป้ายประชาสัมพันธ์) - ป้ายถาวร (ป้ายโครงการ) รวม (12)	1.00 1.00	ป้าย ป้าย	-	-	-	-	-	-
13	งานอื่นๆ รวม (13)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	-
รวมราคา (1) - (13)								774,360.15	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินสด								774,360.15	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเม็กกา ที่ 278/2568 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568								774,360.15	

(ลงชื่อ)
(นายยุทธพงศ์ สิมเมือง)
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)
(นายสุรศักดิ์ สิงชนะ)
นายช่างสำรวจช่างปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)
(นายไพรัช พัดคำ)
นายช่างโยธาช่างปฏิบัติงาน

(นางสุรภา สุริยยะ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน